

PRZEDMIARY ROBÓT

Roboty remontowo-budowlane

Obiekt Remont pomieczczeń w piwnicy
Inwestor Miejski Dom Kultury w Szczytnie

Remont pomieszczeń w piwnicy

Nr	Opis robót
1.	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
2.	INSTALACJE WOD.-KAN.
3.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Remont pomieszczeń w piwnicy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE					
1	KNR 4-01 0308/04		Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m ²	szt	6,000
2	KNR 4-01 0323/02		Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	12,000
3	KNR 4-01 0706/05		Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m ² na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych na ścianach, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	szt	36,000
4	KNR 4-01 0354/04		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2m ²	szt	3,000
5	KNR 2-02w 1026/01		Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne zwykłe 0,80x2,05x3	m ²	4,920
				razem	m ²
				m ²	4,920
6	KNR 2-02w 1022/03		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6m ² z szybą do 0,25m ² , fabrycznie wykończone 0,70x2,00x3	m ²	4,200
				razem	m ²
				m ²	4,200
7	KNR 4-01 0708/02		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (0,80+2,00+2,00)x2x3	m	28,800
				razem	m
				m	28,800
8	KNR 4-01 0211/01		Szlifowanie i oczyszczenie posadzki z płytek terakotowych Sufity 4.65x2,75	m ²	12,788
				razem	m ²
				m ²	12,788
9	KNR 4-01 0106/05		Usunięcie z budynku gruzu i odpadów z piwnic	m ³	1,000
10	KNR 4-01 0108/15		Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	1,000
11	KNR 4-01 0108/16		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - dalsze 2km	m ³	1,000
12	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ² Sufity 4.65x2,75 Ściany 4,65x1,20x2 2,75x1,20x2 1,30x1,20x4 1,70x1,20x2	m ²	12,788
				m ²	11,160
				m ²	6,600
				m ²	6,240
				m ²	4,080
				razem	m ²
				m ²	40,868
13	KNR 2-02u2 1134.1/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany 4,65x1,20x2 2,75x1,20x2 1,30x1,20x4 1,70x1,20x2	m ²	11,160
				m ²	6,600
				m ²	6,240
				m ²	4,080
				razem	m ²
				m ²	28,080
14	KNR 2-02U2 1134.1/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufity 4.65x2,75	m ²	12,788
				razem	m ²
				m ²	12,788

Remont pomieszczeń w piwnicy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-02u2 1134.1/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperie 2,75x1,60x2 4,65x1,60x2 1,30x1,60x4	m2	8,800
				m2	14,880
				m2	8,320
				razem	m2
16	KNR 2-02 0815/04		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Ściany 4,65x1,20x2 2,75x1,20x2 1,30x1,20x4 1,70x1,20x2	m2	11,160
				m2	6,600
				m2	6,240
				m2	4,080
				razem	m2
17	KNR 2-02 0815/06		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach Sufity 4.65x2,75	m2	12,788
				razem	m2
18	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem Sufity 4.65x2,75 Ściany 4,65x1,20x2 2,75x1,20x2 1,30x1,20x4 1,70x1,20x2	m2	12,788
				m2	11,160
				m2	6,600
				m2	6,240
				m2	4,080
				razem	m2
19	KNR 4-01w 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią Sufity 4.65x2,75	m2	12,788
				razem	m2
20	KNR 4-01 1206/05		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 2,75x1,60x2 4,65x1,60x2 1,30x1,60x4	m2	8,800
				m2	14,880
				m2	8,320
				razem	m2
21	KNR 4-01 1212/28		Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 10,00+30,00	m	40,000
				razem	m
22	KNR 4-01 1212/40		Malowanie dwukrotne rur kanalizacyjnych	m	32,000
2. INSTALACJE WOD.-KAN.					
23	KNR 4-02 0132/01		Demontaż baterii umywalkowej	szt	2,000
24	KNR 4-02 0109/01		Wymiana podejścia wodociagowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	4,000
25	KNR 4-02 0109/07		Wymiana podejścia wodociagowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym	szt	2,000
26	KNR 4-02 0233/06		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	2,000
27	KNR 4-02 0233/08		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	2,000
28	KNR 4-02 0235/06		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2,000

Remont pomieszczeń w piwnicy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 4-02 0235/08		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,000
30	KNR 4-02 0234/02		Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1,000
31	KNR 2-15w 0216/01		Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm	szt	1,000
32	KNR 2-15w 0211/01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm	podejść	2,000
33	KNR 2-15w 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm	podejść	2,000
34	KNR 2-15w 0230/02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	2,000
35	KNR 2-15w 0233/03		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	2,000
36	KNR 2-15w 0137/01		Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
37	KNR 4-02 0236/02		Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego średnicy 100mm	miejsce	2,000
3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
38	KNR 4-03w 1133/07		Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl	3,000
39	KNNR 5 0502/01		Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)	kpl	3,000

Remont pomiezczeń w piwnicy

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	216,452		
		Razem	216,452		

Remont pomieszczeń w piwnicy

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Baterie umywalkowe ściennie 15mm	szt	2,000		
2	Benzyna do lakierów	dm3	0,976		
3	Cegła budowlana pełna	szt	102,000		
4	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,084		
5	Cement portlandzki 35	kg	32,520		
6	Farba emulsyjna Polinit	dm3	11,280		
7	Farba olejna do gruntowania	dm3	5,736		
8	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	4,808		
9	Farba olejna ogólnego stosowania-biała	dm3	0,344		
10	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	4,565		
11	Gips budowlany szpachlowy	t	0,102		
12	Gips budowlany	kg	61,302		
13	Gips budowlany	t	0,0001		
14	Haki i uchwyty do rur	szt	6,000		
15	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	6,200		
16	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm	szt	6,200		
17	Łączniki żeliwne ocynkowane	szt	20,000		
18	Miski ustępowe porcelanowe "kompakt"	szt	2,000		
19	Mydło techniczne (szare)	kg	0,899		
20	Narożniki ochronne	m	12,074		
21	Ościeżnice drzwiowe drewniane	m2	4,920		
22	Papier ścierny	ark	34,656		
23	Pianka poliuretanowa	kg	0,197		
24	Piasek do zapraw	m3	0,583		
25	Plafoniera	szt	3,000		
26	Pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy	dm3	1,888		
27	Pokost	dm3	5,760		
28	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	15,903		
29	Przyłącza elastyczne do armatury	szt	2,000		
30	Rozcieńczalnik	dm3	1,376		
31	Rury stalowe ocynkowane 15mm	m	4,200		
32	Sedesy "kompakt" z polistyrenu	szt	2,000		
33	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	4,200		
34	Syfony umywalkowe z tworzywa	szt	2,000		
35	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,492		
36	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	16,544		
37	Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	4,000		
38	Umywalki porcelanowe	szt	2,000		
39	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	6,720		
40	Wapno suchogaszone	t	0,146		
41	Woda	m3	0,269		
42	Wpust ściekowy podłogowy z rusztem d=50mm	szt	1,000		
43	Wsporniki do umywalek	szt	2,000		
44	Żarówki	szt	3,120		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Remont pomieszczeń w piwnicy

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	1,536		
2	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	1,720		
3	Środek transportowy	m-g	1,140		
4	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	1,968		
5	Wyciąg	m-g	0,481		
		Razem	6,845		